


- LEGENDA:
- elementy istniejące
  - projektowana instalacja nawiewna bytowa
  - projektowana instalacja wywiewna bytowa
  - projektowana instalacja nawiewna awaryjna
  - projektowana instalacja wywiewna awaryjna
  - projektowany kanał wyrzutowy wentylacji awaryjnej
  - istniejąca Quench rura
  - projektowana kłapa ppoż. z siłownikiem
- OS: 60x35cm  
RO: os 2,92m  
r.o. +2,69
- wielkość otworu w ścianie, rzędna osi otworu  
rzędna osi kanału w odniesieniu do punktu ±0,00 budynku

- UWAGI:
- Kanały wentylacyjne należy wykonać do miejsca styku z kłatką Faraday'a, na zakończeniu montując elastyczne kołnierze brezentowe przyłączone śrubami miedzianymi. Podłączenie kanałów do klatki będzie wykonywane przez firmę dostarczającą kłatkę Faraday'a.
  - Króćce przyłączeniowe wykonać zgodnie z lokalizacją podaną na rzucie.
  - Kanały wentylacji bytowej włączyć do istniejącej instalacji wentylacji.
  - Kanał wyrzutowy wentylacji awaryjnej włączyć do istniejącej Quench rury demontując ją na odcinku zaznaczonym na rzucie.
  - Na grawitacyjnym awaryjnym kanale nawiewnym zapewniającym kompensację powietrza w pomieszczeniu rezonansu zamontować tłumik akustyczny oraz przepustnicę odcinającą z siłownikiem. Otwarcie przepustnicy ma nastąpić jednocześnie z włączeniem wentylatora awaryjnego, a jej zamknięcie po wyłączeniu wentylatora.
  - Ze względu na fakt, że połowa wymaganej wydajności wentylacji awaryjnej jest zapewniona przez awaryjny wentylator wyciągowy, a połowa przez wentylację bytową pomieszczenia należy zapewnić stałe działanie wentylacji bytowej z pełną projektowaną wydajnością.
  - Kłapy ppoż. należy włączyć do istniejącej instalacji SSP obiektu.



<b>elbes</b> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elżbieta Bester ul. Szybowcowa 22/30 54-130 Wrocław		pracownia projektowa ul. Bystrzycka 69c/p.5A 54-215 Wrocław tel. 071 339 04 49  elbes@biuro.wroclaw.pl	
Obiekt	SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław		
Inwestor	"NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o. ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław		
Temat:	DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU		
Tytuł rysunku Instalacja wentylacji mechanicznej - przekroje		Data 08.2019	
Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Elżbieta Bester	SANITARNA	116/79/WBPP	
Sprawdzający: mgr inż. Agata Podgórn	SANITARNA	248/02/DUW	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY			
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.		Skala 1:50	Nr rysunku WM-2